





このたびは、作業台をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しく組立てていただくため、組立前にこの説明書をよくお読みください。

●部品表

組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名 称	形 状	数 量
階 段		1
天 場		1
背面わく		1
布 わ く		1
袋 詰 め 部 品	六角穴付ボタンボルト 平座金×2・Uナット	10セット
	六角棒スパナ	1本


組立前の準備

準備する道具……●スパナ (JIS呼び13)

●部品名称及び組立説明


この作業台は、階段・天場・背面わく・布わくの各ユニットで構成され、これをボルト・ナットで組立てる構造です。

- 階段と天場をボルト・ナットで左右2ヶ所ずつ、仮止めしてください。



1

- 次に天場の後側に背面わくを左右1ヶ所ずつ、ボルト・ナットで仮止めしてください。




2

- 1・2で仮止めしたものに開き止め用の布わくを図のように仮止めしてください。

- 継手の各部分が正しい位置に納まっているかを確認した後、順次ボルト・ナットを確実に締め付けてください。

3



完成図



△注意

すべてのボルト・ナットが確実に締まっているかを確認後、踏ざん及び天場に乗し、軽くゆさぶり異常の無いことを確認してください。
※210型の場合は、手すりを取付けてから天場に乗って確認してください。

ALINCO アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く